

柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造
工程

招标工程量清单

招 标 人：柳州市工人医院

(单位盖章)

造价咨询人：广东智铭设计有限公司

(单位盖章)

柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造
工程

招标工程量清单

招标人：柳州市工人医院
(单位盖章)

造价咨询人：广东智铭设计有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制人：
(造价人员签字盖专用章)

复核人：
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

总 说 明

<div>一、工程概况：</div> <p>本项目为柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程，位于柳州市鱼峰区柳石路1号。本工程为单层医疗建筑，主要结构类型:框架结构。本工程原址为相同面积的氧舱治疗室，由于业务需要改为直线加速器机房。因高度及内部布局不满足功能需要，在拆除既有建筑后于原址新建本工程，相应增加东侧的混凝土连廊连接其他科室用房。主要工程内容为：拆除工程、建筑装饰工程、给排水工程、电气工程、暖通工程等（详见图纸）。</p> <div>二、编制依据：</div> <div><div>1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》（桂建标〔2013〕43号）和《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）》（桂建标〔2015〕46号）等相关规范性文件；</div><div>2. 《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2024）及其配套费用定额；</div><div>3. 《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》（2024）及其配套费用定额；</div><div>4. 《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2023）及其配套费用定额；</div><div>5. 《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2022）及其配套费用定额；</div><div>6. 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号文件；</div><div>7. 计税依据：财税〔2016〕36号《关于全面推广营业税改增值税试点的通知》、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）、桂造价〔2019〕10号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》和桂建标〔2019〕12号《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》等。</div><div>8. 工程设计施工图和相关编制要求；</div><div>9. 与工程建设与计价相关的标准、规范、技术资料。</div></div> <div>三、其他需要说明的问题：</div> <div><div>1. 信息价：按《柳州市建设工程造价信息》2025年第7期发布的信息价（除税价），信息价中没有的材料参考目前市场价；</div><div>2. 本工程预算价格各项取费费率按相关规定计取，按营改增后一般计税方法计税（9%）；</div><div>3. 本预算按干混砂浆考虑；</div><div>4. 渣土外运按17km考虑；</div><div>5. 本工程预算软件采用博奥云计价。</div></div>
--

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	新增直线加速器机房改造工程-拆除(暂估价)		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	新增直线加速器机房改造工程-土建		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	新增直线加速器机房改造工程-电气		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	新增直线加速器机房改造工程-给排水		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	新增直线加速器机房改造工程-室外管网		
一	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程 第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	新增直线加速器机房改造工程-消防		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	新增直线加速器机房改造工程-智能化		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	新增直线加速器机房改造工程-暖通		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第4页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	室外连廊-土建		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第1页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		新增直线加速器机房改造工程-土建					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
1	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5m以内	m³	316.73			
2	010101004001	挖沟槽(基坑)土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5m以内	m³	60.61			
3	010103001001	回填方 1. 填方来源、运距: 利用场地内土方回填 2. 密实度: 不小于0.94	m³	181.76			
4	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种: 三类土 2. 运距: 1km以内	m³	195.58			
5	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m³·km 1. 废弃料品种: 三类土 2. 运距: 增运16km	m³·km	3129.28			
6	010103001002	地基换填 1. 填方材料品种: C20毛石混凝土(毛石体积占比30%) 2. 部位: 既有建筑拆除后的半地下室, 回填至基础底标高 3. 最终结算工程量以现场实际签证为准	m³	112.43			
7	桂010104002001	基础钎插	孔	40			
	4.	砌筑工程					
8	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩多孔砖 2. 墙体厚度: 190mm 3. 砂浆种类、强度等级: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	m³	32.91			
9	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩多孔砖 2. 墙体厚度: 120mm 3. 砂浆种类、强度等级: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	m³	3.79			
10	010401004003	弧形多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩多孔砖 2. 墙体厚度: 190mm 3. 砂浆种类、强度等级: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	m³	10.00			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
11	010501001001	垫层	m³	27.81			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第2页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15					
12	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	8.80			
13	010501004001	满堂基础 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	218.35			
14	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	3.26			
15	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	6.69			
16	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	4.04			
17	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	0.31			
18	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	603.04			
19	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	27.60			
20	010505002001	无梁板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	249.38			
21	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	10.88			
22	010507001001	散水、坡道 1. 60厚C15混凝土,面加5厚1:1水泥 砂浆随打随抹光 2. 60厚中砂铺垫 3. 素土夯实	m²	41.76			
23	010507001002	台阶 坡道 做法详见15ZJ001,144页坡11 1. 8~14厚地砖,横向铺配套防滑条地 砖(另计) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆(另计) 3. 素水泥浆一遍(另计) 4. 80厚C15混凝土 5. 300厚3:7灰土 6. 素土夯实(坡度按单项工程设计)	m²	10.63			
24	桂010507009001	电缆沟、地沟 电缆沟300(宽)X306(深) 4厚钢板盖板	m³	10.17			
25	010515001001	现浇构件钢筋 圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	1.005			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第3页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
26	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋制作安装 HPB300 Φ 10以上	t	4.924			
27	010515001003	现浇构件钢筋 热轧带肋钢筋HRB400E 10以内(综合)	t	4.929			
28	010515001004	现浇构件钢筋 热轧带肋钢筋HRB400E 10以上(综合)	t	130.459			
29	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.259			
30	桂010516004001	电渣压力焊接	个	1274			
	8.	屋面及防水工程					
31	010904001001	基坑底板卷材防水 部位: 基坑底板(治疗室、迷道) 1. 3mm厚SBS自粘改性沥青防水卷材 (聚酯胎 I 型)	m ²	250.50			
32	010904002001	基坑底板涂膜防水 部位: 基坑底板(治疗室、迷道) 1. 1.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m ²	250.50			
33	010903001001	基坑侧墙卷材防水 部位: 基坑侧墙(治疗室、迷道) 1. 3mm厚SBS自粘改性沥青防水卷材 (聚酯胎 I 型)	m ²	60.76			
34	010903002001	基坑侧墙涂膜防水 部位: 基坑侧墙(治疗室、迷道) 1. 1.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m ²	60.76			
35	010904002002	楼(地)面涂膜防水 部位: 卫生间、污洗间 1. 1.5厚聚氨酯防水涂料1道防水, 四周翻起300mm高, 与墙面防水层封闭搭接。 2. 20厚1:3水泥砂浆(干混地面砂浆 DS M15)	m ²	5.53			
36	010904002003	楼(地)面涂膜防水 部位: 卫生间、污洗间 1. 1.5厚聚氨酯防水涂料层 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层(干混地面砂浆 DS M15)	m ²	5.53			
37	010903003001	外墙-墙面砂浆防水(防潮) 部位: 外墙外侧 1. 5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料	m ²	716.01			
38	010902003001	屋面刚性层 部位: 屋面A 1. 40厚C20细石混凝土表面抹平压光	m ²	340.31			
39	桂010901008001	干铺土工布 部位: 屋面A 1. 干铺无纺聚酯纤维布隔离层	m ²	340.31			
40	010902001001	屋面卷材防水 部位: 屋面A、屋面B、檐沟	m ²	579.27			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第4页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. SBS自粘改性沥青防水卷材(聚酯胎 I 型, 两道6厚), 2. 四周遇墙上翻高过屋面完成面不于300mm 并收于女儿墙侧壁凹槽内					
41	010902002001	屋面涂膜防水 部位: 屋面A、屋面B、檐沟 1. 1.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m ²	579.27			
42	010902003002	屋面水泥砂浆找平层 部位: 屋面A、屋面B、檐沟 1. 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m ²	454.82			
43	011001001001	保温隔热屋面 部位: 屋面A 1. 挤塑型聚苯乙烯保温板50厚, 黏合挤粘牢	m ²	340.31			
44	010902003003	粉煤灰陶粒混凝土找坡层 部位: 屋面A 1. 30厚(最薄处)粉煤灰陶粒混凝土找2%坡	m ²	396.94			
45	010902003004	屋面刚性层 部位: 屋面B 1. 40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向中Φ4 @150与屋面板预埋钢筋头绑牢)	m ²	57.88			
46	010901001001	瓦屋面 部位: 屋面B 1. 块瓦(本屋面坡度大于100%, 采取加强措施: 每块瓦均需用螺钉和金属搭扣固定) 2. 钢挂瓦条L30x4, 中距按瓦材规格(需做防锈蚀处理) 3. 钢顺水条-25x5, 中距600(需做防锈蚀处理)	m ²	57.88			
47	010901001002	树脂瓦屋面 部位: 屋面C 1. 树脂瓦 2. 80X40x3檩条@660	m ²	78.97			
48	桂010902011001	屋面单层彩钢板天沟 部位: 屋面C 1. 0.7厚镀锌钢板檐沟	m	39.00			
	10.	楼地面装饰工程					
49	010501001002	地台垫层 部位: 首层地台 1. 80厚C20混凝土垫层	m ³	13.63			
50	011101006001	平面砂浆找平层 部位: 基坑底板(治疗室、迷道) 1. 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m ²	250.50			
51	011101003001	细石混凝土保护层 部位: 基坑底板(治疗室、迷道) 1. 50厚C20细石混凝土保护层	m ²	250.50			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第5页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
52	011103002001	米白色聚氯乙烯卷材地面 1. 表面上保护蜡 2. 2厚米白色聚氯乙烯卷材, 专用胶粘剂粘铺。用滚筒碾压2遍, 缝隙焊接 3. 参考品牌: 品质相当于或优于“阿姆斯壮”“洁福”“得嘉”中高档品牌	m ²	149.80			
53	011101005001	自流坪楼地面 1. 3厚垫层水泥基自流平砂浆	m ²	149.80			
54	011101006002	平面砂浆找平层 1. 20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 2. 界面剂一道	m ²	149.80			
55	011101003002	细石混凝土楼地面 部位: 治疗室、迷道 1. 基坑回填400厚C25细石混凝土	m ²	75.76			
56	011102003001	300*300块料楼地面 部位: 卫生间污洗间 1. 300*300*10浅灰色防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 5厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3水泥砂浆(干混地面砂浆 DS M15)	m ²	5.64			
57	011102003002	600*600块料楼地面 1. 600*600*10厚防滑地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆(干混地面砂浆 DS M15) 3. 素水泥浆一遍	m ²	15.48			
58	011107002001	块料台阶面 1. 800*800*10厚防滑地砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆(干混地面砂浆 DS M15)	m ²	10.63			
59	010501001003	水泥炉渣垫层 部位: 卫生间、污洗间 1. 15厚1:6水泥炉渣填充层找坡, 坡向地漏	m ³	0.85			
60	011105004001	塑料板踢脚线 1. 8厚深灰色成品PVC踢脚线板安装在卡件上(高100) 2. 金属踢脚卡件用自攻螺丝固定在不燃板内的龙骨上	m ²	6.40			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
61	011201004001	立面砂浆找平层 部位: 基坑侧墙(治疗室、迷道) 1. 15mmDP M15 砂浆局部找平	m ²	16.42			
62	011201001001	墙面一般抹灰 部位: 外墙内保温 1. 墙面清理干净, 专用界面剂2~3厚作基层处理	m ²	232.23			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第6页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 25厚EVB保温隔热防火砂浆分二次抹灰 3. 5厚抗裂砂浆, 中间压入一层耐碱网布					
63	011201001002	墙面一般抹灰 部位: 除卫生间、污洗间外 1. 基层墙、柱、梁, 不同材料交界处(含墙面开槽部位), 采用5厚聚合物水泥砂浆粘贴耐碱玻纤网布, 沿缝居中每边150宽 2. 12厚1:3水泥砂浆(干混普通抹灰砂浆 DP-G M15)	m²	350.15			
64	011207001001	墙面装饰板 部位: 除卫生间、污洗间外 1. 配套龙骨(采用膨胀螺栓与墙固定), 镀锌方钢60*40*4、40*40*3 2. 10厚艾特板 3. 4厚不燃板	m²	463.28			
65	011201001003	墙面一般抹灰 部位: 卫生间、污洗间 1. 基层墙、柱、梁, 不同材料交界处(含墙面开槽部位), 采用5厚聚合物水泥砂浆粘贴耐碱玻纤网布, 沿缝居中每边150宽 2. 9mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛(干混普通抹灰砂浆 DP-G M15) 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料	m²	49.92			
66	桂011204007001	块料墙面 部位: 卫生间、污洗间 1. 4mm厚强力胶粉泥粘层, 揉挤压实 2. 300*600*5浅灰色面砖横铺, 专用勾缝剂勾缝	m²	36.15			
67	011201001004	墙面一般抹灰 部位: 检修间 1. 基层墙、柱、梁, 不同材料交界处(含墙面开槽部位), 采用5厚聚合物水泥砂浆粘贴耐碱玻纤网布, 沿缝居中每边150宽 2. 12厚1:3水泥砂浆分两遍抹灰搓毛(干混普通抹灰砂浆 DP-G M15) 3. 5厚1:2水泥砂浆找平(干混普通抹灰砂浆 DP-G M20)	m²	122.66			
68	011201001005	外墙-墙面一般抹灰 部位: 混凝土外墙 1. 界面剂1道(仅混凝土墙体, 随刷随抹底灰)	m²	507.67			
69	011201001006	外墙-墙面一般抹灰 1. 9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)压实抹	m²	716.01			
70	桂011204007002	外墙-块料墙面 1. 面砖粘贴面涂5厚胶粘剂	m²	716.01			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第7页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 贴5厚陶瓷锦砖, 在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂1道 3. DTG砂浆勾缝					
	12.	天棚工程					
71	011302001001	吊顶天棚-铝单板 部位: 除卫生间、污洗间外的房间 1. 配套龙骨 2. 2.5厚铝单板吊顶	m²	193.69			
72	011302001002	吊顶天棚-石膏板 部位: 治疗室天花灯处 1. 配套龙骨 2. 双层9.5mm石膏板基层	m²	14.40			
73	011302001003	吊顶天棚-铝合金方形板 部位: 卫生间、污洗间 1. 配套龙骨 2. 铝合金方形板, 规格卫生间300X300*1.0	m²	5.53			
74	011301001001	天棚抹灰 部位: 卫生间、污洗间 1. 基层配套界面处理 2. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m²	5.53			
75	011301001002	天棚抹灰 部位: 检修间 1. 5厚1:3水泥砂浆(干混普通抹灰砂浆 DP-G M15) 2. 5厚1:2水泥砂浆(干混普通抹灰砂浆 DP-G M20)	m²	137.63			
	13.	门窗工程					
76	010802003001	钢质防火门 1. 成品单开钢质乙级防火门	m²	8.36			
77	桂010811001001	特殊五金防火门防火铰链	把	12			
78	桂010811001002	特殊五金闭门器 明装	把	6			
79	桂010811001003	防火锁	把	4			
80	桂010811001004	特殊五金 顺序器	个	4			
81	010802004001	钢质门 1. 成品单开钢质门	m²	9.76			
82	010804007001	成品电动推拉防护铅门 防护门采用8#槽钢做钢结构框架, 内置12mmPb防护铅板, 外用1.2不锈钢板装饰	m²	3.84			
83	010802001001	电动钢质推拉门 1. 电动推拉防护铅门, 专业厂家二次设计	m²	3.96			
84	010802001002	铝合金平开门 1. 材料: 90系列深灰色铝合金型材, 壁厚2.0mm 2. 玻璃: 玻璃门窗采用6+12A+6mm钢化玻璃 3. 洞口面积<2m²	m²	1.76			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第8页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		4. 门窗定型产品应符合《柳州市建设工程造价信息》有关规定适应范围的要求, 并按照规定执行; 5. 结算时应提供定型产品“三项性能”检验报告及产品出仓检验合格证明;					
85	010807001001	普通铝合金固定窗 1. 材料:90系列深灰色铝合金型材, 壁厚1.8mm 2. 玻璃: 玻璃门窗采用6厚钢化玻璃 3. 洞口面积<2m² 4. 门窗定型产品应符合《柳州市建设工程造价信息》有关规定适应范围的要求, 并按照规定执行; 5. 结算时应提供定型产品“三项性能”检验报告及产品出仓检验合格证明;	m²	10.08			
86	010807001002	普通铝合金推拉窗 1. 材料:90系列深灰色铝合金型材, 壁厚1.8mm 2. 玻璃: 玻璃门窗采用6+12A+6mm钢化玻璃 3. 洞口面积>2m² 4. 门窗定型产品应符合《柳州市建设工程造价信息》有关规定适应范围的要求, 并按照规定执行; 5. 结算时应提供定型产品“三项性能”检验报告及产品出仓检验合格证明;	m²	13.80			
87	010807001003	弧形铝合金推拉窗 1. 材料:90系列深灰色铝合金型材, 壁厚1.8mm 2. 玻璃: 玻璃门窗采用(6+12A+6mm)钢化磨砂玻璃 3. 洞口面积>2m² 4. 门窗定型产品应符合《柳州市建设工程造价信息》有关规定适应范围的要求, 并按照规定执行; 5. 结算时应提供定型产品“三项性能”检验报告及产品出仓检验合格证明;	m²	1.89			
88	010807001004	弧形铝合金推拉窗 1. 材料:90系列深灰色铝合金型材, 壁厚1.8mm 2. 玻璃: 玻璃门窗采用(6+12A+6mm)钢化磨砂玻璃 3. 洞口面积>2m² 4. 门窗定型产品应符合《柳州市建设工程造价信息》有关规定适应范围的要求, 并按照规定执行; 5. 结算时应提供定型产品“三项性能”检验报告及产品出仓检验合格证明;	m²	16.38			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第9页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
89	011406003001	满刮腻子 部位: 雨棚、檐沟底部 耐水腻子2道	m ²	95.40			
90	011407001001	墙面喷(刷)涂料 部位: 雨棚、檐沟底部 乳胶漆2道	m ²	95.40			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
91	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架: 双排 2. 搭设高度: 11.3以内 3. 脚手架材质: 扣件式钢管	m ²	554.16			
92	桂011701001002	外脚手架 1. 本清单暂按90天考虑 2. 结算时, 按外脚手架有效实际使用时间调整, 不足月的按每月30天比例计算	m ² · 天	49874.400			
93	桂011701001003	弧形外脚手架 1. 单排、双排脚手架: 双排 2. 搭设高度: 5.2以内 3. 脚手架材质: 扣件式钢管	m ²	101.99			
94	桂011701001004	弧形外脚手架 1. 本清单暂按90天考虑 2. 结算时, 按外脚手架有效实际使用时间调整, 不足月的按每月30天比例计算	m ² · 天	9179.100			
95	桂011701002001	里脚手架	m ²	129.23			
96	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度: 5.2m以内 2. 脚手架材质: 扣件式钢管脚手架	m ²	241.79			
97	011701006002	满堂脚手架 1. 本清单暂按90天考虑 2. 结算时, 按外脚手架有效实际使用时间调整, 不足月的按每月30天比例计算	m ² · 天	21761.100			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第10页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
98	桂011701009001	基础现浇混凝土运输道	m²	244.20			
99	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m²	347.38			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
100	011702001001	垫层 1. 基础类型: 垫层 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	12.22			
101	011702001002	满堂基础 1. 基础类型: 满堂基础 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	55.85			
102	011702001003	独立基础 1. 基础类型: 独立基础 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	20.96			
103	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 4.15	m²	43.43			
104	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	69.31			
105	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	19.55			
106	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m²	4.97			
107	011702011001	直形墙 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 7.93m	m²	211.33			
108	011702011002	直形墙 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 5.38m	m²	46.94			
109	011702011003	直形墙[借用桥涵定额] 剪力墙厚度为1.8m、3m借用桥涵定额, 结算按专项方案计	m²	563.01			
110	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 4.15	m²	231.58			
111	011702015001	无梁板7.93m 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 7.93	m²	82.65			
112	011702015002	无梁板5.38m 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m²	24.56			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第11页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 支模高度:5.38m					
113	011702015003	无梁板[借用桥涵定额] 无梁板厚度为1.8m、3m借用桥涵定 额, 结算按专项方案计	m ²	90.40			
114	011702022001	天沟、檐沟 1. 构件类型:檐沟 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支 撑	m ²	161.67			
115	011702026001	电缆沟、地沟 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	84.08			
116	011702027001	台阶 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	10.63			
117	011702029001	散水 1. 散水厚度:60mm 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	41.76			
	011703	垂直运输					
118	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物垂直高度:40m以内 2. 本清单暂按3个月乘以定额计算规 则表A.17-2垂直运输使用时间系数表 中的系数考虑 3. 结算时, 按各垂直运输机械的有效 实际使用时间调整, 不足月的按每月 30天比例计算 4. 使用机械: 卷扬机	台·月	3			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
119	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
120	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	1303.36			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第12页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		新增直线加速器机房改造工程-电气					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
121	010101007001	小型机械土方开挖	m ³	37.80			
122	010101007002	小型机械土方回填	m ³	37.80			
123	040205002001	电缆保护管 埋地敷设 SC100	m	200.00			
124	030408001001	电力电缆 WDZ-YJV-4*70+1*35mm ²	m	100.00			
125	030408001002	电力电缆 WDZ-YJV-4*50+1*25mm ²	m	100.00			
126	030408006001	户内户内热缩式电力电缆头制作、安装 WDZ-YJV-4*70+1*35mm ²	个	4			
127	030408006002	户内户内热缩式电力电缆头制作、安装 WDZ-YJV-4*50+1*25mm ²	个	4			
128	040103001001	人工回填砂	m ³	4.00			
129	030404017001	空调配电箱AP-KT 1、安装方式:距地1.5m明装 2、箱内配置元件见系统图 3、箱内配置元件品质相当或优于德力西、正泰	台	1			
130	030404017002	加速器主机配电箱AP-MN1 1、安装方式:距地1.5m明装 2、箱内配置元件见系统图 3、箱内配置元件品质相当或优于德力西、正泰	台	1			
131	030404017003	辅助设施配电箱AP-MN2 1、安装方式:距地1.5m明装 2、箱内配置元件见系统图 3、箱内配置元件品质相当或优于德力西、正泰	台	1			
132	030412005001	LED面板灯(防眩光)600*600 1、型号:220V, 36W 2、规格:600*600 4、安装形式:吊顶嵌装	套	35			
133	030412005002	LED面板灯(防眩光)300*300 1、型号:220V, 18W 2、规格:300*300 4、安装形式:吊顶嵌装	套	2			
134	桂030412014001	其他照明灯 1、名称:LED灯带 2、型号:220V, 36W	m	30.80			
135	030404034001	单联单控开关 1、安装方式:距地1.4m明装	套	1			
136	030404034002	可调亮度单联单控开关 1、安装方式:距地1.4m明装	套	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第13页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
137	030404034003	单联双控开关 1、安装方式:距地1.4m明装	套	2			
138	030404034004	三联单控开关 1、安装方式:距地1.4m明装	套	2			
139	030404034005	双联单控开关 1、安装方式:距地1.4m明装	套	5			
140	030404034006	IM插座电源开关 1、安装方式:距地1.4m明装	套	1			
141	030404035001	单相五孔普通插座 250V 10A 1、安装方式:距地0.3m/1.0m/2m/ 3~4m明装	个	30			
142	030408001003	电力电缆 WDZ-YJV-4*35+1*16mm2	m	6.17			
143	030408006003	电力电缆头 WDZ-YJV-4*35+1*16mm2	个	2			
144	030408001004	电力电缆 WDZ-YJV-5*6mm2	m	36.60			
145	030408001005	电力电缆 WDZ-YJV-5*4mm2	m	18.34			
146	030408001006	电力电缆 WDZ-YJV-3*4mm2	m	10.10			
147	030411004001	照明线路 WDZ-BYJ-2.5mm2 1、管内穿线	m	964.87			
148	030411004002	动力线路WDZ-BYJ-4mm2 1、管内穿线	m	662.46			
149	030411004003	动力线路WDZN-BYJ-4mm2 1、管内穿线	m	26.33			
150	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙明配 薄壁钢 管 JDG20*1.5mm	m	218.66			
151	030411001002	砖、混凝土结构楼板墙明配 薄壁钢 管 JDG25*1.5mm	m	41.30			
152	030411001003	配管SC20 1、敷设方式:SCE吊顶内 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN20*2.75mm	m	290.82			
153	030411001004	配管SC40 1、敷设方式:SCE吊顶内 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN40*3.5mm	m	45.71			
154	030411001005	配管SC50 1、敷设方式:SCE吊顶内 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN50*3.5mm	m	6.70			
155	030411001006	配管SC65 1、敷设方式:SCE吊顶内 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN65*3.75mm	m	0.95			
156	030411001007	配管SC80 1、敷设方式:SCE吊顶内 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN80*4mm	m	3.11			
157	030411004004	预留管内穿铁丝	m	53.50			
158	030409002001	接地母线	m	108.77			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第14页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、材质:热镀锌扁钢 2、规格:40*4 3、安装部位:土建基础或垫层内					
159	030409003001	避雷引下线 1、规格:Φ10圆钢 2、安装部位:利用结构柱内对角主筋 3、安装形式:焊接	m	151.67			
160	030409005001	避雷网 1、材质:圆钢 2、规格:Φ10 3、安装形式:沿屋面明敷	m	259.00			
161	030409008001	总等电位端子箱 1、距地0.5m安装	台	1			
162	030409008002	局部等电位端子箱 1、距地0.5m安装	台	1			
163	030409008003	接地测试板 1、距地0.5m安装	块	2			
164	030414011001	接地装置	系统 (组)	1.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第15页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		新增直线加速器机房改造工程-给排水					
		分部分项工程					
	9.	B9 给排水、燃气工程					
165	031001006001	S4系列PP-R给水管 DN15 1、连接形式:热熔连接 2、公称压力: 1.0MPa 3、含道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	7.06			
166	031001006002	S4系列PP-R给水管 DN20 1、连接形式:热熔连接 2、公称压力: 1.0MPa 3、含道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	2.04			
167	031001006003	S4系列PP-R给水管 DN25 1、连接形式:热熔连接 2、公称压力: 1.0MPa 3、含道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	2.24			
168	031001007001	衬塑钢管DN15 1、安装部位:埋地敷设 2、连接形式:螺纹连接 联塑/华塑/信科/其他同类品牌	m	5.88			
169	031001007002	衬塑钢管DN20 1、安装部位:埋地敷设 2、连接形式:螺纹连接 联塑/华塑/信科/其他同类品牌	m	12.52			
170	031001007003	衬塑钢管DN25 1、安装部位:埋地敷设 2、连接形式:螺纹连接 联塑/华塑/信科/其他同类品牌	m	1.37			
171	031001007004	衬塑钢管DN40 1、安装部位:埋地敷设 2、连接形式:螺纹连接 联塑/华塑/信科/其他同类品牌	m	18.35			
172	031003001001	螺纹阀门DN40 1、类型:闸阀 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN40 4、压力等级:1.25MPa 5、连接形式:螺纹连接	个	1			
173	031003001002	螺纹阀门DN25 1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN25 4、压力等级:1.25MPa	个	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第16页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		5、连接形式:螺纹连接					
174	031003001003	螺纹阀门DN20 1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN20 4、压力等级:1.25MPa 5、连接形式:螺纹连接	个	1			
175	031003001004	螺纹阀门DN15 1、类型:自动排气阀 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN15 4、压力等级:1.25MPa 5、连接形式:螺纹连接	个	1			
176	031003013001	水表 1、型号、规格:DN40 2、连接形式:螺纹连接	组	1			
177	桂031004020001	水龙头 1、材质:不锈钢 2、型号、规格:DN15	个	1			
178	031001006004	PVC-U塑料管DN100 1、埋地敷设 2、连接形式:承插粘接	m	13.46			
179	031001006005	PVC-U塑料管DN75 1、埋地敷设 2、连接形式:承插粘接	m	18.23			
180	031004003001	成品陶瓷洗手盘 1、柱式,白色,带冷热金属水龙头	套	2			
181	031004006001	感应式冲洗阀蹲式大便器	套	1			
182	031004008001	成品拖布池 1、陶瓷	套	1			
183	桂031004021001	地漏DN75 1、材质:PVC	个	3			
184	桂031004022001	扫除口DN100 1、材质:PVC	个	1			
185	031001001001	镀锌钢管DN100 1、安装部位:雨水管 2、介质:热浸镀锌钢管 3、连接形式:沟槽连接	m	48.36			
186	桂031004023001	雨水斗DN100 1、材质:钢制87型 2、型号、规格:DN100	个	7			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第17页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		新增直线加速器机房改造工程-室外管网					
		分部分项工程					
	6.	管网工程					
187	040501004001	双壁波纹管DN200 1、材质及规格:聚乙烯双壁波纹管 2、连接形式:弹性密封圈连接 3、铺设深度:1.2m 4、管道检验及试验要求:含管道冲洗及闭水试验	m	11.57			
188	040504003001	塑料检查井 1、检查井材质、规格:污水检查井Φ630型(顶部可过车)	座	3			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第18页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		新增直线加速器机房改造工程-消防					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
189	030404017001	ALE应急照明集中电源箱 不含应急照明控制器及火灾报警控制器	台	1			
190	030412004001	消防应急标志灯具(安全出口、单面疏散、疏散出口)	套	6			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第19页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1、型号:DC36V 2、安装形式:门框上方0.2m/底边距地0.4m明装					
191	030412004002	A型消防应急照明灯具 (DC36V) 1、距地2.2米吸壁安装	套	9			
192	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙明配 薄壁钢管 JDG20*1.5mm	m	98.88			
193	030411004001	管内穿线 WDZN-BYJF-2.5mm ²	m	214.96			
194	030411004002	管内穿线 通讯线 WDZN-RYJSP-2*1.5mm ²	m	200.00			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
195	030901013001	灭火器箱 MF/ABC5*2	套	2			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		新增直线加速器机房改造工程-智能化					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第20页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
196	030502001001	弱电机柜 1、安装方式:落地安装 2、含用户电话交换、综合布线(内网/外网)、视频安防监控系统的交换机、硬盘等,具体配置详弱电系统图 品牌:海康威视/Tp-Link/大华其他同类品牌	台	1			
197	030507008001	红外高清半球型网络摄像机 1、安装方式:吊顶下安装 2、400万像素,阵列红外30~50米, PoE(802.3at),背光补偿,ROI, IP67 支持智能功能,支持三码流,25%宽电压,自带拾音器。	台	8			
198	030502004001	电话插座 1、明装,距地0.3m安装	个	2			
199	030502012001	单口信息插座(内网,外网) 1、明装,距地0.3m安装	个	6			
200	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙明配 薄壁钢管 JDG20*1.5mm	m	248.57			
201	030408003001	电缆保护管SC50 1、敷设方式:埋地敷设 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN50*3.5mm	m	20.23			
202	030502005001	管内穿6类非屏蔽线缆 CAT6-UTP	m	328.60			
203	桂030502023001	综合布线系统调试	系统	1			
204	桂030502024001	综合布线系统试运行	系统	1			
205	031102027001	用户电话交换联网调测	站	1			
206	030507017001	视频监控系统调试	系统	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第21页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		新增直线加速器机房改造工程-暖通					
		分部分项工程					
	7.	B7 通风空调工程					
207	030701003001	医用净化空气处理机组AHU- (直线加速机01) 1、安装方式: 落地卧式安装 2、段位: 进风段、初效段 (G4)、表冷段、电加热段、电极加湿段、风机段、均流段、中效段 (F8)、出风段 3、送风风量: 2250m³/h, 机外静压 500Pa, 风机功率 2.2kw, 变频 电源 380V/3Ph/Hz 4、冷热源形式: 直膨式, 制冷量: 32KW, 制热量: 30KW 5、电加热段: 电加热功率 8kw 6、过滤形式: G4+F8; 7、其他: 配置检修灯、紫外线杀菌灯 8、机组减震安装、检查接线调试 9、品质相当或优于清华同方、雅士、天加	台	1			
208	030701003002	医用净化空气处理机组直膨机室外机 1、室外机K3 2、安装方式: 落地安装 3、制冷量: 32Kw 4、制热量: 30Kw 5、功率: 8.77/8.34Kw 6、检查接线调试 7、含冷媒加注 8、品质相当或优于清华同方、雅士、天加	台	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第22页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
209	030701003003	多联机室外机 K1 1、安装方式: 落地安装 2、制冷量: 25.2Kw 3、制热量: 27Kw 4、功率: 5.39/9.61Kw 5、检查接线调试 6、含冷媒加注 7、品质相当或优于海信、海尔、天加	台	1			
210	030701003004	多联机室外机 K2 1、安装方式: 落地安装 2、制冷量: 28Kw 3、制热量: 31.5Kw 4、功率: 6.79/11.5Kw 5、检查接线调试 6、含冷媒加注 7、品质相当或优于海信、海尔、天加	台	1			
211	030701004001	超薄静音风管式多联室内机N56B 1、制冷量5.6KW; 制热量6.3KW, 2、支吊架制安, 本体机组安装, 检查接线 3、品质相当或优于海信、海尔、天加	台	4			
212	030701004002	环形出风嵌入式多联室内机N56Q 1、制冷量5.6KW; 制热量6.3KW, 2、支吊架制安, 本体机组安装, 检查接线 3、品质相当或优于海信、海尔、天加	台	5			
213	030701004003	嵌入式单冷型四面出风单元式多联室内机FG-72 1、制冷量7.2KW 2、支吊架制安, 本体机组安装, 检查接线 3、品质相当或优于海信、海尔、天加	台	2			
214	030108003001	管道式离心风机PF-01 1、设计风量: 2120m ³ /h, 机外余压285Pa, 电机功率0.37kw 2、落地安装 3、品质相当或优于信坤泰、应达	台	1			
215	030404033001	壁式换气扇AEF1 风量200m ³ /h, 功率40W 吊顶嵌装	台	1			
216	030404033002	壁式换气扇AEF2 风量150m ³ /h, 功率25W 吊顶嵌装	台	1			
217	030503003001	多联机温控开关	台	9			
218	030703020001	医用卫生型消声器 500*320*1000mm	个	2			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第23页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
219	030702002001	镀锌钢板净化通风管道 $\delta=0.5\text{mm}$ 长边长 ($\leq 450\text{mm}$) 1、管道、管件、法兰、加固筋等制作安装 2、室内吊架制安及防腐	m^2	49.58			
220	030702002002	镀锌钢板净化通风管道 $\delta=0.6\text{mm}$ 长边长 ($\leq 1000\text{mm}$) 1、管道、管件、法兰、加固筋等制作安装 2、室内吊架制安及防腐	m^2	59.55			
221	030702002003	镀锌钢板净化通风管道 $\delta=0.75\text{mm}$ 长边长 ($\leq 1000\text{mm}$) 1、管道、管件、法兰、加固筋等制作安装 2、室内吊架制安及防腐	m^2	18.00			
222	030703019001	机组三帆布软接管 1、风机、洁净机组进出口	m^2	4.88			
223	030703001001	电动多叶调节阀500*320mm 1、含检查接线	个	3			
224	030703001002	手动对开多叶调节阀 320*200mm	个	4			
225	030703001003	手动对开多叶调节阀 250*160mm	个	1			
226	桂030703025001	单层百叶下排风口安装600*300mm 1、底边距地0.3m	个	8			
227	030703007001	方形散流器250*250 1. 型号:PVC	个	5			
228	030703007002	方形散流器300*300 1. 型号:PVC	个	4			
229	031208003001	风管离心玻璃棉保温 1、保温风管: 空调送、回风, 新风管, 2、玻璃棉保温防火等级: 难燃B1级, 厚度: 30mm, 室外管道加倍并敷设保护层	m^3	1.82			
230	031002002001	加湿器支架、空调机组底座、室外风管落地支吊架制作安装 1、钢材: 型钢; 单组重量 $\leq 50\text{kg}$ 以下 2、含除锈, 刷防锈漆	kg	80.00			
231	031002002002	加湿器支架、空调机组底座、室外风管落地支吊架制作安装 1、钢材: 型钢, 单组重量 $> 50\text{kg}$ 以下 2、含除锈, 刷防锈漆	kg	450.00			
232	031208007001	室外管道包裹无纺布 1、规格: $400\text{g}/\text{m}^2$	m^2	8.42			
233	031208007002	室外管道涂刷聚氨酯防水 1、无纺布外涂刷两道	m^2	8.42			
234	031208007003	室外风管包铝板保护层 1、铝板厚度0.5mm	m^2	8.42			
235	030704001001	通风、防排烟工程检测、调试	系统	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第24页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	9.	B9 给排水、燃气工程					
236	031001004001	空调冷媒铜管Φ22.2*1.2mm以内 1、连接方式: 焊接 2、安装, 试压, 吹扫	m	10.67			
237	031001004002	空调冷媒铜管Φ19.1*1mm以内 1、连接方式: 焊接 2、安装, 试压, 吹扫	m	16.48			
238	031001004003	空调冷媒铜管Φ15.9*1mm以内 1、连接方式: 焊接 2、安装, 试压, 吹扫	m	46.64			
239	031001004004	空调冷媒铜管Φ12.7*0.8mm以内 1、连接方式: 焊接 2、安装, 试压, 吹扫	m	3.15			
240	031001004005	空调冷媒铜管Φ9.5*0.8mm以内 1、连接方式: 焊接 2、安装, 试压, 吹扫	m	70.65			
241	031003001001	空调铜管分歧器Φ19.1*1mm以内 1、连接方式: 焊接	组	2			
242	031003001002	空调铜管分歧器Φ15.9*1mm以内 1、连接方式: 焊接	组	4			
243	031003001003	空调铜管分歧器Φ22.2*1.2mm以内 1、连接方式: 焊接	组	1			
244	031001001001	空调机组冷凝排水硬质塑料管DN25 1、连接方式: 热熔连接 2、管道及管件安装, 冲洗试压	m	32.13			
245	031001001002	空调机组冷凝排水硬质塑料管DN32 1、连接方式: 热熔连接 2、管道及管件安装, 冲洗试压	m	30.08			
246	031208003002	管道橡塑保温 1、防火等级需达到难燃B1级, 保温 厚度13mm	m ³	0.24			
247	031208003003	管道橡塑保温 1、防火等级需达到难燃B1级, 保温 厚度20mm	m ³	0.15			
248	031208003004	管道橡塑保温 1、防火等级需达到难燃B1级, 保温 厚度25mm	m ³	0.26			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第25页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		室外连廊-土建					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
249	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m³	146.24			
250	010103001001	回填方 1. 填方来源、运距:利用场地内土方 回填	m³	110.15			
251	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:1km以内	m³	36.09			
252	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m³·km 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:增运16km	m³·km	577.44			
253	桂010104002001	基础钎插	孔	125			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
254	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	6.97			
255	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	27.05			
256	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土	m³	26.37			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第26页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C30					
257	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	50.37			
258	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	9.18			
259	010515001001	现浇构件钢筋 圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10以内	t	0.633			
260	010515001002	现浇构件钢筋 热轧带肋钢筋HRB400E 10以内(综合)	t	4.488			
261	010515001003	现浇构件钢筋 热轧带肋钢筋HRB400E 10以上(综合)	t	6.183			
262	桂010516004001	电渣压力焊接	个	194			
263	010516003001	机械连接	个	10			
	8.	屋面及防水工程					
264	010902003001	屋面水泥砂浆找平层 部位: 屋面 1. 20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m²	303.16			
265	桂010901008001	干铺土工布 部位: 屋面 1. 200g/m²聚酯无纺布一层	m²	303.16			
266	010902002001	屋面涂膜防水 部位: 屋面 1. 2厚聚氨酯防水涂料	m²	462.97			
267	010902003002	粉煤灰陶粒混凝土找坡层 部位: 屋面 1. 30厚(最薄处)粉煤灰陶粒混凝土找2%坡	m²	303.16			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
268	011208001001	柱(梁)面装饰 部位: 独立柱、局部梁面、檐沟 1. 轻钢龙骨 2. 3.0氟碳铝单板	m²	380.92			
	12.	天棚工程					
269	011301001001	天棚抹灰 部位: 走廊天棚 10厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m²	470.67			
270	011302001001	吊顶天棚-铝合金方形板 部位: 走廊天棚 1. 配套龙骨 2. 铝合金方形板, 规格600*1200*1.0	m²	262.27			
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第27页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
271	桂011701004001	活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	m ²	232.10			
272	011701006001	活动脚手架 天棚面修整或装饰	m ²	522.48			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
273	011702001001	垫层 1. 基础类型: 垫层 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	16.59			
274	011702001002	独立基础 1. 基础类型: 独立基础 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	73.00			
275	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 5.9m	m ²	229.98			
276	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 5.1	m ²	487.14			
277	011702022001	天沟、檐沟 1. 构件类型: 檐沟 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m ²	145.67			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
278	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	121.71			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第28页 共28页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程 第1页 共3页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	新增直线加速器机房改造工程-拆除(暂估价)			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价	100000.00		100000.00
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价			
	新增直线加速器机房改造工程-土建			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额	130000.00		130000.00
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	5136.25		5136.25
	新增直线加速器机房改造工程-电气			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	313.74		313.74
5	计日工			
6	总承包服务费			
	新增直线加速器机房改造工程-给排水			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	33.43		33.43
5	计日工			
6	总承包服务费			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第2页 共3页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	新增直线加速器机房改造工程-室外管网			
一	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	11.75		11.75
	新增直线加速器机房改造工程-消防			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	23.42		23.42
5	计日工			
6	总承包服务费			
	新增直线加速器机房改造工程-智能化			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	138.55		138.55
5	计日工			
6	总承包服务费			
	新增直线加速器机房改造工程-暖通			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	429.69		429.69
5	计日工			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程

第3页 共3页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程 第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	不含税暂估价 (元)	不含税结算价 (元)	备注
	新增直线加速器机房改造工程-拆除(暂估价)		100000.00		
1	专业工程暂估价		100000.00		
	拆除工程	本工程原址为相同面积的氧舱治疗室，由于业务需要改为直线加速器机房，因高度及内部布局不满足功能需要，在拆除既有建筑后于原址新建本工程。工作内容包括：整体拆除原址的氧舱治疗室（含地下基础），清运渣土至指定倒土场(17km)。	100000.00		
	新增直线加速器机房改造工程-土建				
1	专业工程暂估价				
	新增直线加速器机房改造工程-电气				
1	专业工程暂估价				
	新增直线加速器机房改造工程-给排水				
1	专业工程暂估价				
	新增直线加速器机房改造工程-室外管网				
1	专业工程暂估价				
	新增直线加速器机房改造工程-消防				
1	专业工程暂估价				
	新增直线加速器机房改造工程-智能化				
1	专业工程暂估价				
	新增直线加速器机房改造工程-暖通				
1	专业工程暂估价				
	室外连廊-土建		20000.00		
1	专业工程暂估价		20000.00		
	楼地面	室外走廊的楼地面工程	20000.00		
	合计		120000.00		

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定的结算金额填写。
2. 表中专业工程暂估价不含建筑服务增值税。

